

Пояснительная по целевым взносам на 2019-2020г.

1. **Подвод электричества к шлагбаумам (столбы, светильники, провод, работа) – 46 642,00руб.**
Для установки шлагбаумов в первую очередь необходимо подвести электричество к месту установки. Ставятся по 1 столбу возле каждого шлагбаума с светильниками (5000руб за каждый, немецкие светодиоды, 40Вт, датчик освещения, гарантия 5 лет), монтируется контур заземления, в дальнейшем подвешиваются 4МР камеры видеонаблюдения.
2. **Шлагбаумы 4м, 6м, с установкой - 111 200,00руб.**
Монтаж в 2 этапа:
1этап- делается фундамент под стойки шлагбаума и улавливатель стрелы, в фундамент вводится провод питания.
2этап- через 10 дней на фундамент устанавливаются шлагбаумы.
3. **Пульт дистанционного управления шлагбаума 110шт. для каждого помещения по 1шт. (можно больше) 10шт. фонд ТСН для служб и сотрудников - 78 000,00руб.**
4. **Дорожный знак 6.8.1 «Тупик» 2шт. с установкой – 4 000,00руб.**
Устанавливаются согласно плана согласования с Администрацией и ГИБДД г.Судака.
5. **Перенос площадки для мусора с оборудованием согласно требованиям СанПиН - 63 823,39руб.**
Перенос планируется с целью чтобы автомобили ТБО не заезжали на территорию МКД и забирали мусор перед шлагбаумов, а также оборудовать мусорную площадку огражденную и под крышей.
6. **Благоустройство придомовой территории - Проектно-сметная документация для финансирования благоустройства за счет республиканского бюджета – 200 000,00руб.**
Проектное бюро делает Проектно-сметную документацию на благоустройство нашей придомовой территории учитывая наши пожелания и согласовывая с инстанциями. При наличии Проектно-сметной документации Наш дом сможет участвовать на тендерах получения гранта финансирования по Республиканским и Государственным программам.
7. **Переоборудование старой площадки для мусора под стоянку для велосипедов – 10 000,00руб.**
Площадка имеет капитальные стены, при небольшой модернизации и установке крыши и ворот с профнастила.
8. **Ограждения в подъездах под лестницей 1эт. для колясок – 10 000,00руб.**
Полностью оградить решеткой под лестницей до стены входной двери, место только для колясок.
9. **Звукоизоляция потолка насосного помещения 42м.кв (материалы+работа) - 42 691,00руб.**
Квартиры которые находятся над насосным помещением 1 и 2 этажи жалуются на шум.
Необходимо выполнить работы по звукоизоляции – на потолок закрепить 40 м.кв. грибками маты минваты толщиной 10 см, под сетку и 1 слой шпаклевки, 2м.кв. толщиной 5см на стену, а также звукоизоляцию щитка управления насосами.
10. **Приобретение дополнительных камер видеонаблюдения 2шт.- 4МР, 2шт.- 2МР, (шлагбаумы, детская площадка, стоянка) + бесплатно винчестер 2тБ – 28 928,00руб.**
Видеорегиистратор рассчитан на 8 камер, 4 уже подключены, видео хранится 10 дней. Планируемые видеоканеры 2шт.- 4МР на шлагбаумы, 2шт.- 2МР на детскую площадку и со стороны магазина, винчестер 2тБ позволит хранить информацию до 2- недель.
11. **Установка, подключение, настройка видеоканер – 10 000,00руб.**
12. **Домофон блок БВД-314 на дверь с функцией видео 2шт. – 12 000,00руб.**
В первом подъезде была замена на б/у рабочий блок взятый на временное пользования без функции видео, 1 блок на 1 подъезд, 2 блок запасной.
13. **23.6" Монитор DEXP FF240H для видеонаблюдения - 7 000,00руб.**
В данный момент видеонаблюдение используется только для поиска каких либо прицидентов, Для оперативного наблюдения онлайн необходим монитор.
13. **Очистка, дезинфекция ёмкостей для воды, 10шт. по 2куб. – 15 000,00руб.**
14. **Приобретение сейфа – 8 000,00руб.**
Сейф (Железный шкаф) необходим для хранения учредительных документов, материалов по собраниям.

Председатель правления ТСН «Октябрьская-38»



А.А.Вишневская.